

OBR, Ingeniería y Construcción S.A. de C.V.

CLIENTE AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JALISCO
 OBRA RENOVACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL
 DIRECCION CUQUIO, JALISCO
 LUGAR ZAPOPAN, JALISCO
 FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022

RESUMEN

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL
1 REMODELACIÓN DE LOCALES DE PUESTOS DE COMIDA				
1.2 ALBAÑILERÍAS				
7 MURO DE SOGA CON LADRILLO DE LAMA 7X14X28 DE 14 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP. 1:4, JUNTAS DE 2 CM. DE ESPESOR, DE 0.00 A 3.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, ANDAMIO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	50	M2	\$ 428.75	\$ 21,437.50
8 APLANADO DE MUROS Y/O TECHOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROP. 1:3 DE 2.5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, CON ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, PLOMO, NIVELACION, REMATES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. A CUALQUIER NIVEL.	100	M2	\$ 289.01	\$ 28,901.00
1.3 INSTALACIONES				
10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO NORMAL EN MURO, INCLUYE: "CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE 15A, 127V., 60HZ. MODELO N4188, MARCA BTICINO. PLACA Y CHASIS DE 3 MODULOS MODELO N4803LB + N4703 MARCA BTICINO." COLOCADO EN MURO A 0.40M. A BASE DE TUBERÍA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE DIÁMETROS 16, 21 Y 27MM, CABLE CAL 10 AWG THW-LS PARA FASES, CABLE CAL 10 AWG DE COBRE DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA, CURVAS, COPLES, CONECTORES, BAYONETAS, CAJA REGISTRO GALVANIZADAS DE 21 O 27 MM CON TAPA REALZADA, SOPORTERÍA A BASE PERNO ANCLA DE 1/4", CARGA HILTI, ABRAZADERA OMEGA DE 16, 21, 27 MM, TUERCAS Y ROLDANAS DE 1/4", CONEXIONES, RANURAS, PASOS EN MURO O LOSA, PRUEBAS, EQUIPOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON PLATAFORMA O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NOM VIGENTE.	50	SAL	\$ 1,601.88	\$ 80,094.00
11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA Y LUMINARIA LED "SUSPENDIDA EN LOSA A BASE DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE DIAMETROS 16, 21, 27MM, CABLE CAL 10 2 WG THW-LS, CURVAS, COPLES, CONECTORES, BAYONETAS, CAJA REGISTRO GALVANIZADAS DE 21 O 27MM CON TAPA, SOPORTERIA A BASE PERNO ANCLA DE 1/4", CARGA HILTI, COPLER HEXAGONAL DE 1/4", VARILLA ROSCADA DE 1/4", ABRAZADERA TIPO CLIP DE 16, 21, 27 MM, TUERCAS Y ROLDANAS DE 1/4", CONEXIONES, PASOS EN MURO O LOSA, PRUEBAS, EQUIPOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJES A CUALQUIER ALTURA CON PLATAFORMA O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISION, MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA NOM VIGENTE.	25	SAL	\$ 1,645.91	\$ 41,147.75
12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA LA SALIDA HIDRAULICA DE LAVABO, INCLUYE: TUBERIA DE CPVC 38mm A 13mm, CONEXIONES DE CPVC, ACCESORIOS, SOPORTERIA A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP CON VARILLA ROSCADA DE 1/4", COPLER HEXAGONAL DE 1/4", ANCLA, TUERCA Y FULMINANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	4	SAL	\$ 1,024.25	\$ 4,097.00
13 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA LA SALIDA HIDRAULICA DE TARJA, INCLUYE: TUBERIA DE CPVC 38mm A 13mm, CONEXIONES DE CPVC, ACCESORIOS, SOPORTERIA A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP CON VARILLA ROSCADA DE 1/4", COPLER HEXAGONAL DE 1/4", ANCLA, TUERCA Y FULMINANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	15	SAL	\$ 1,024.25	\$ 15,363.75
14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA LA SALIDA HIDRAULICA DE LLAVE, INCLUYE: TUBERIA DE CPVC 38mm A 13mm, CONEXIONES DE CPVC, ACCESORIOS, SOPORTERIA A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP CON VARILLA ROSCADA DE 1/4", COPLER HEXAGONAL DE 1/4", ANCLA, TUERCA Y FULMINANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	20	SAL	\$ 1,024.25	\$ 20,485.00
15 SALIDA SANITARIA PARA CESPOL Y SUMINISTRO E INSTALACION DE DE CESPOL INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS Y TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	20	SAL	\$ 479.16	\$ 9,583.20
16 SALIDA DE TOMA DE GAS PARA PARRILLAS Y/O ESTUFAS: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS Y TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	15	PZA	\$ 2,153.09	\$ 32,296.35
17 SALIDA SANITARIA PARA TARJA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJA MEDIDAS VARIABLES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA PRUEBAS TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	20	PZA	\$ 6,074.25	\$ 121,485.00

1.4 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA

18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS Y TRANSLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	20	PZA	\$ 3,967.50	\$ 79,350.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.4M DE LARGO POR 60CMS DE ANCHO Y 2 DOBLECES DE 10CMS EN ORILLAS PARA BARRAS DE COMEDORES EN LOCALES: CALIBRE 20, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS Y TRANSLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	33	PZA	\$ 7,974.72	\$ 263,165.76
20	INSTALACIÓN Y RECONECCIÓN DE PARRILLAS Y/O ESTUFAS A SALIDA DE GAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	10	PZA	\$ 950.00	\$ 9,500.00
21	EXTRACTOR DE AIRE EN PARA CAMPANA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	5	PZA	\$ 2,200.00	\$ 11,000.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.80 MTS EN COCINA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	8	PZA	\$ 9,980.00	\$ 79,840.00

1.5 PINTURAS Y ACABADOS

23	COLOCACION DE PINTURA CUALQUIER COLOR, EN MUROS APLANADOS A DOS MANOS, INCLUYE: ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE PINTURA, BROCHAS O PLASTICOS NI MATERIALES)	500.00	M2	\$ 52.00	\$ 26,000.00
24	COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, EN HERRERIA ABIERTA DE PERFILES ESTRUCTURALES (BARANDALES), MEDIDA POR UN SOLO LADO, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. (LA PINTURA ES POR AMBOS LADOS DE LA HERRERIA, PERO PARA SU PAGO ES MEDIDA SOLO POR 1 SOLO LADO, NO INCLUYE SUMINISTRO DE PINTURA, MATERIALES NI BROCHAS).	100	M2	\$ 52.00	\$ 5,200.00
25	LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA. INCLUYE: SACAR SOBRANTES Y BASURA AL EXTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	300	M2	\$ 19.00	\$ 5,700.00

1.5 OBRAS EXTERIORES

26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN AREAS COMUNES, INCLUYE: ACONDICIONAMIENTO Y SALIDAS FALTANTES (2), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2	PZA	\$ 3,711.33	\$ 7,422.66
----	---	---	-----	-------------	-------------

SUMA TOTAL \$ 862,068.97
NA \$ 137,931.03

TOTAL DE PRESUPUESTO \$1,000,000.00

NOTA: ESTE PRESUPUESTO PUEDE CAMBIAR, CUALQUIER CAMBIO SERÁ AUTORIZADO PREVIAMENTE POR EL CLIENTE. EL MONTO RESTANTE SE REALIZARA EN PAGOS ACORDADOS CON EL CLIENTE

Ing. José Ignacio Reyes O'Brien