

MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO

OBRA: PRIMERA ETAPA DE CUNSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA NUEVO CUQUIO,EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|-------|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| A.01 | TRAZO Y NIVELACIÓN, DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1087.60 | \$11.54 | 12,550.90 | |
| A.02 | EXCAVACIÓN, POR MEDIOS MEÁNICOS DE MATERIAL TIPO "C" DURO, DE 0.00 MTS. A HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. | M3 | 988.24 | \$399.08 | 394,386.82 | |
| A.03 | CARGA Y RETIRO AL PRIMER KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, A LUGAR ACRODADO CON LA SUPERVISIÓN. | M3 | 988.24 | \$69.03 | 68,218.21 | |
| A.04 | RETIRO KILOMETROS SUBSECUENTES, DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME, A LUGAR ACRODADO CON LA SUPERVISIÓN. | M3 | 947.92 | \$13.90 | 13,176.09 | |
| A.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 200 MM DE NORMA, NMXE-215, SERIE 25. INCLUYE MATERIAL, TENDIDO, LIMPIEZA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 753.50 | \$228.24 | 171,978.84 | |
| A.06 | CONFORMACIÓN DE CAMA DE TEPETATE Y O MATERIAL DE BANCO APROBADO POR SUPERVISIÓN. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 108.76 | \$198.56 | 21,595.39 | |
| A.07 | RELLENO COMPACTO EN CEPAS PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA CON TEPETATE Y/O MATERIAL DE BANCO APROBADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: COMPACTACIÓN, ACARREOS; MANO DE OBRA, HERAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 410.78 | \$198.56 | 81,563.58 | |
| A.09 | RELLENO A VOLTEO DE CEPAS, CON TEPETATE Y/O MATERIAL DE BANCO SELECCIONADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: ACARREOS, NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M3 | 368.80 | \$178.56 | 65,852.93 | |
| A.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 250 MM DE NORMA, NMXE-215, SERIE 25. INCLUYE MATERIAL, TENDIDO, LIMPIEZA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 192.00 | \$271.50 | 52,128.00 | |
| A.11 | DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 150 MM DE NORMA, NMXE-215, SERIE 25. INCLUYE SUNMINISTRO DE TUBERIA CONEXIONES PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL, TENDIDO, LIMPIEZA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 92.00 | \$1,616.45 | 148,713.40 | |
| A.12 | ELABORACIÓN DE POZO DE VISITA , DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO, DISPONIBLE EN LA REGIÓN, ACENTADO CON MORTERO Y ARENA PROPORCIÓN 1:4, APLANADO CON CON MORTEROY ARENA PROPORCIÓN 1:4, CON UNA BASE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE TAPA Y BROCAL, MEDIDAS SEGUN PLANO; INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA. | PZA | 11.00 | \$12,510.89 | 137,619.79 | |
| A.13 | LIMPIEZA FINA Y GRUESA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACOPIO DEL MATERIAL SOBRENTE, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION.. | M2 | 1087.60 | \$16.86 | 18,332.91 | |
| | | | SUBTOTAL | | \$1,186,116.84 | |
| | | | IVA | | \$189,778.70 | |
| | | | TOTAL | | \$1,375,895.54 | |